

MAJ 2012 r.

## KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 43-300 BIELSKO-BIALA UL.KRASINSKIEGO 214  
BUDOWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY w BIELSKU-B, UL.KRASINSKIEGO 214  
OBIEKT: DOCIEPLENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ PÓŁNOCNEJ wraz z KOLORYSTYKA  
WYKONAWCA:  
WYKONAŁ: /AB14a/

Maj 2012 r.

NRD 2012 r

KOSZTORYS OFERTOWY

ELEMENT 1 :

SCIANA SZCZYTOWA

1. KNR 0202 1604 020 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RUROME O WYSOKOSCI DO 15 M.  
8.05\*13.25 =  
IL.ROBOT: **106.663** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
2. KNR 2 1505 010 OSŁONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH  
IL.ROBOT: **106.663** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
3. KNR 2 1506 010 INSTALACJE ODGROMOWE dla RUSZTOW' J.W.  
IL.ROBOT: **106.663** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
4. KAT PRAC A RU SZT CZAS PRACY RUSZTOWAN' J.W.  
(1.9+12.61+91.33+4.96+4.49+4.95+264.97+5.05+15.49+4.7)/(4\*0.84) =  
IL.ROBOT: **122.958** M-G KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
5. KNR 0401 0535 080 KOZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU  
7.6\*0.36+7.2\*0.5 =  
IL.ROBOT: **6.336** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
6. KNR 0401 0701 050 ODBICIE ISNIEJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH USZKODZONYCH i ODFADAJACYCH z ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ  
10.4\*7.05\*0.5+2.2\*0.7 =  
IL.ROBOT: **38.200** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
7. KNR 0401 0726 031 UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH ZWYKLYCH KAT.III /WAP.SUCHOGRASZONE/ SCIAN,PODLOZE Z CEGLY  
10.4\*7.05+2.2\*0.7 =  
IL.ROBOT: **74.860** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
8. KNR 0017 2608 030 DWUKROTNE GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM  
IL.ROBOT: **74.860** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
9. KNR 0017 2608 020 JEDNOKROTNA IMPREGNACJA POWIERZCHNI J.W. SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM  
IL.ROBOT: **74.860** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
10. KNR 0023 2612 018 ZAMOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ COKLOWEJ  
7.2\*0.7 =  
IL.ROBOT: **7.900** M KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
11. KNR 0023 2612 017 OCHRONA NARODNIKOW WYPULKLYCH KATOWNIKIEM METALOWYM  
9.9+2.2+10.4 =  
IL.ROBOT: **22.500** M KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
12. KNR 0023 2615 016 Docieplenie scian z cegly plytami z welny min.GRUB.12 CM przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z  
przygotow.podloza,recznym wykon.wyprawy elewac.SILIKATOWEJ  
7.05\*10.4+2.2\*0.7 =  
IL.ROBOT: **74.860** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
13. KNR 0017 2609 050 DOPLATA za ZAMOCOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI KOLKOW w STREFIE BRZEGOWEJ SCIAN z CEGLY  
10.4\*1.5\*2\*2 =  
IL.ROBOT: **62.400** SZT. KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
14. KNR 0202 0506 021 RZNE OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ DACHU GRUBOSCI 0,55 MM PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM.  
7.6\*0.48+7.2\*0.6 =  
IL.ROBOT: **7.968** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
15. KNR 0401 1212 020 DWUKROTNE MALOWANIE POW.OBROBEK BLACHARSKICH FARBA AKRYLOWA z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA w KOLORZE  
BRAZOWYM  
IL.ROBOT: **7.968** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
16. KNR W202 0504 010 JEDNOKRATOWE POKRYCIE DACHOW PAPA TERMIZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA  
7.2\*1.0 =  
IL.ROBOT: **7.200** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
17. KNR 0401 0108 190 ZALADUNEK i WYWIEZIENIE GRUZU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI NA ODLEGLOSĆ 1 KM z UTYLIZACJA  
(38.2+13.25)\*0.02 =  
IL.ROBOT: **1.029** M3 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
18. KNR 0401 0108 200 J.W.LECZ DOPLATA ZA KADZY DALSZY 1 KM ODWOZU GRUZU - DO 10 KM  
IL.ROBOT: **1.029** M3 KR.NORMY: 9.000 C.JEDN.: 0.00

RAZEM DLA ELEMENTU 1 :  
SCIANA SZCZYTOWA

INAZWA POZYCJI	ROBOCIZNA	MATERIALY	SPRZET
IKOSZTY BEZPOSREDNIE	0.00	0.00	0.00
IRAZEM	0.00	0.00	0.00

NR 2012 r.

LOGOLEM z1 | | 0.00 |

ELEMENT 2 :

SCIANA TYLNA

- 19. KNR 0202 1604 020 RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE RURIOWE O WYSOKOSCI DO 15 M.  
2.5\*(10.4+2.85) =  
IL.ROBOT: **33.125** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 20. KNNR 2 1505 010 OSŁONY Z SIATKI NA RUSZTOWANIACH ZEWNETRZNYCH  
IL.ROBOT: **33.125** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 21. KNNR 2 1506 010 INSTALACJE ODGROMOWE RUSZTOWAN' J.W.  
IL.ROBOT: **33.125** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 22. KAT PRAC A RU SZT CZAS PRACY RUSZTOWAN J.W.  
(0.16+4.37+16.17+0.88+0.8+2.92+46.9+2.14+1.4+0.42)/(4\*0.84) =  
IL.ROBOT: **22.667** M-G KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 23. KNR 0401 0535 080 ROZEBRANIE OBROBEK BLACHARSKICH DACHU z BLACHY NIE NADAJACEJ SIE DO UZYTKU  
1.5\*0.36 =  
IL.ROBOT: **0.540** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 24. KNR 0401 0701 050 ODBICIE ISTNIEJACYCH TYNKOW ZEWNETRZNYCH USZKODZONYCH o ODPADAJACYCH z ZAPRAWY CEMENTOWO-WAPIENNEJ  
1.0\*13.25 =  
IL.ROBOT: **13.250** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 25. KNR 0401 0726 031 UZUPELNIENIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH ZWYKLYCH KAT.III /WAP.SUCHOGASZONE/ SCIAN,PODLOZE Z CEGLY  
IL.ROBOT: **13.250** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 26. KNR 0017 2608 030 DMIKROTRNE GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM GRUNTUJACYM  
IL.ROBOT: **13.250** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 27. KNR 0017 2608 020 JEDNOKROTNA IMPREGNACJA POWIERZCHNI SCIAN SRODKIEM SKZYBOBOJCZYM  
IL.ROBOT: **13.250** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 28. KNR 0023 2612 018 ZAMOCOWANIE LISTWY STARTOWEJ COKOLOWEJ  
IL.ROBOT: **1.000** M KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 29. KNR 0023 2612 017 OCHRONA NAROZNIKOW WYPULYCH KATOWNIKIEM METALOWYM  
IL.ROBOT: **13.250** M KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 30. KNR 0023 2615 016 Docieplenie scian z cegly plytami z welny min.6RUB.12 CM przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,z przygotow.podloza,recznym wykon.wyprawy elewac.SILIKATOWEJ  
IL.ROBOT: **13.250** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 31. KNR 0017 2609 050 DOPLATA za ZAMOCOWANIE DODATKOWEJ ILOSCI KOLKOW w STREFIE BRZEGOWEJ SCIAN z CEGLY  
13.25\*2 =  
IL.ROBOT: **26.500** SZT. KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 32. KNR 0202 0506 021 RÓZNE OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ DACHU,GRUBOSCI 0,55 MM PRZY SZEROKOSCI W ROZWINIECIU PONAD 25 CM.  
1.5\*0.48 =  
IL.ROBOT: **0.720** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00
- 33. KNR 0401 1212 020 DMIKROTRNE MALOWANIE POWIERZCHNI OBROBEK BLACHARSKICH FARKA AKRYLOWA z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA w KOLORZE BRAZOWYM  
IL.ROBOT: **0.720** M2 KR.NORMY: 1.000 C.JEDN.: 0.00

RAZEM DLA ELEMENTU 2 :

SCIANA TYLNA

INAZWA POZYCJI	ROBOCIZNA	MATERIAŁY	SPRZET
IKOSZTY BEZPOSREDNIE	0.00	0.00	0.00
IRAZEM	0.00	0.00	0.00
LOGOLEM z1	0.00		

MAJ 2012 r.

ZESTAWIENIA NAKLADÓW NA OBIEKT

ROBOCIZNA :

578.383 R-6

MATERIAŁY :

2600105	BAŁE IGLASTE OBRZYMANE GRUB.50 MM,KL.II	0.003 M3
1120007	BEDNARKA OCYNKOWANA	0.028 KG
1050199	BENZyna DO LAKIERÓW	0.313 DM3
1120301	BLACHA STALOWA OCYNKOWANA PŁASKA GR.0,55MM	48.218 KG
1701100	CEMENT	0.370 T
2600618	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR.19-25 MM,KL.II	0.025 M3
2600619	DESKI IGLASTE OBRZYMANE GR.19-25 MM,KL.III	0.003 M3
1120604	DRUT STALOWY OKRĄGLY MIEKKI SR.2,0-6,0 MM	1.258 KG
8990498	DYBLE PŁASTIKOWE "Z GRZYBKAMI"	92.456 SZT.
1552327	EMULSJA GRUNTUJĄCA ATLAS UNI-GRUNT	17.622 KG
1511599	FARBA AKRYLOWA DO GRUNTOWANIA	0.721 DM3
1511799	FARBA AKRYLOWA NAWIERZCHNIOWA	0.704 DM3
1020100	GAZ PROPANOWO-BUTANOWY PLYNNY	1.656 KG
1340399	HAKI DO MURU	1.677 KG
1220299	KATOWNIKI ALUMINIOWE OCHRONNE	42.042 M
1512199	KIT SZPACHLOWY OLEJNO-ZYWICZNY	0.721 DM3
8990400	KOLKI RÓZPOROWE Z WKRETAMI	22.962 KPL
8990450	LACZNIKI METALOWE Z OCYNKOWANYM TRZPIENIEM	110.240 SZT.
1220210	LISTWA COKLOWA	9.345 M
1552328	MASA TYNKARSKA PODKLADOWA	26.433 KG
2791000	MATY (PLYTY) POMOSTOWE	0.839 M2
2305560	PAPA TERMOIZRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA	8.280 M2
3920099	PAPIER SCIERNY W ARKUSZACH	4.865 ARK
1602003	PIASEK	2.018 M3
2601821	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE DŁGIE	0.056 M2
2601822	PLYTY POMOSTOWE KOMUNIKACYJNE KRÓTKIE	0.028 M2
2791199	PLYTY POMOSTOWE ROBOCZE	2.097 M2
2310498	PLYTY Z WELNY MINERALNEJ GRUB.12 CM	92.515 M2
1552326	PREPARAT GRUNTUJĄCY	17.622 DM3
1412370	PREPARAT GRZYBOBOJCZY	8.811 DM3
2301500	RÓZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA	2.160 KG
5000602	RURY STAL. 8/SZWU, ŚREDNIE, CZ. SR. 48, 3/3, 60MM	0.084 M
1564799	SIATKA OSŁONOWA	19.570 M2
1200299	SPOIWO CYNOWO-OLOWIANE	0.252 KG
3900600	TKANINA TECHNICZNA SZKLANA ST20/60	100.005 M2
2350012	TYNK SILIKATOWY	352.440 KG
010101	UTYLIZACJA GRUZU	1.029 M3
1720200	WAPNO SUCHOGASZONE (HYDRATYZOWANE)	0.511 T
3930000	WODA	0.467 M3
1590603	ZACISKI STALOWE OCYNKOWANE DO PRZEWODÓW	0.042 SZT.
2380807	ZAPRAWA CEMENTOWA M 7	0.009 M3
1554104	ZAPRAWA KLEJOWA	1 059.523 KG
1554103	ZAPRAWA KLEJOWA-SUCHA	32.175 KG

SUMARYCZNA WARTOŚĆ MATERIAŁÓW :

SPRZET :

43211	BETONIARKA	3.524 M-6
010101	PRACA RUSZTOWAN'	144.824 M-6
48200	RUSZTOWANIA	0.238 M-6
48100	RUSZTOWANIA RUROWE	22.325 M-6
33811	SAMODCHÓD SAMOWYŁADOWCZY DO 5 T	1.636 M-6
30000	SRODEK TRANSPORTOWY	3.066 M-6
34312	WYCIĄG 1-MASZT.Z NARĘDEM ELEKT	2.643 M-6
34000	WYCIĄGI TOM.-OSOB.I BUDOWLANE	0.035 M-6
35111	ZURAW OKIENNY PRZENOSNY	3.153 M-6

SUMARYCZNA WARTOŚĆ SPRZETU :